



ООО «Стройматика»

+7(812)961-67-78

+7(812)986-24-09

<http://stroymatika.ru>

E-mail: [stroymatika@mail.ru](mailto:stroymatika@mail.ru)

## **Стоимость строительства коттеджей из теплоблоков.**

\* Стоимость указана с учетом материалов и работы.

### **1. Несущие стены со стропильной системой:**

- наружные стены 1 этажа 3 метра – теплоэффективный блок (теплоблок) 300мм, размеры блоков стеновых: 300х400х200мм;
- наружные стены мансардного этажа на высоту 1 метр – теплоблок 300мм
- несущие внутренние стены – кирпич 2NF или керамзитобетонные блоки;
- монолитный пояс под перекрытия и мауэрлатный брус;
- стропильная система – доска (антисептированная: огне-био защита) 200\*50мм.

### **2. Устройство перекрытий:**

- перекрытия ж/бетонные 150мм по профнастилу Н75.

### **3. Кровля двускатная:**

- гибкая черепица или металлочерепица.

### **4. Утепление:**

- кровля – 200мм rockwool или ugsa; изоспан: «В»-пароизоляция снизу, «А»-ветро- влагозащитная паропроницаемая мембрана сверху.

### **5. Окна:**

- окна м/пластиковые с отливами, 2-х камерные не более 10% от площади фасадов дома.

### **6. Двери:**

- входные металлические до 20 000 руб./шт.

### **7. Ввод в здание инженерных сетей:**

- водопровод, канализация, электрика (без приборов учета).

### **8. Фасады:**

- окраска фасадными красками за два раза.

**Цена на 15.04.2013г от 100 м2 – от 15 000 руб/м2.**

**ВАЖНО: стоимость развёрнутой сметы по проекту Заказчика до заключения договора составляет 5000 рублей, которые возвращаются после заключения договора.**